

## แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลางพัฒนาเด็กเล็กป่าโคกหนองพลวง ตำบลดงเค็ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
จำนวนเงินราคาค่าก่อสร้าง ๒,๓๔๓,๐๐๐ บาท ( สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาท)  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน (หกสิบวัน)

**งวดที่ ๑** ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๙๓๗,๒๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยยี่บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ๒.งานทำความสะอาดเคลียร์เศษดินฝุ่นในพื้นที่ตลอดสาย
- ๓.ส่งผลการออกแบบอัตราส่วนผสม (Jobmix design) แอสฟัลท์ติก
- ๔.ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร

**งวดที่ ๒** ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑.ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว ๖๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร
- ๒.ทำการทดสอบความหนาของผิวจราจร โดยวิธี Coring ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร ซ้ายทาง/ขวาทาง (สลับพื้นปลา) หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้รับจ้างต้องทำการนำก้อนตัวอย่างจากการเจาะส่งไปทดสอบตามมาตรฐานทางหลวงชนบทก่อนทำการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

๓.งานตีเส้นจราจร

- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีเหลือง) ขนาดกว้าง ๑๐ ซม.
- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีขาว) ขนาดกว้าง ๑๐ ซม.

๔.ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบตลอดจนเก็บทำความสะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จ