ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ดงเค็ง กอง กรม
ประมาณราคาโดย นายมารุต การสร้าง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							**64,090.00**	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ไยหินลอนคู่	335	แผ่น	58.00	19,430.00	-	-	19,430.00	
3.3	ครอบสามทาง	5	แผ่น	70.00	350.00	-	-	350.00	
3.4	ครอบหางมน	10	แผ่น	65.00	650.00	-	-	650.00	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	600.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม	36	ท่อน	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
3.7	เหล็กตัวซี 150 x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 มม.	30	ท่อน	860.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
3.8	เหล็กตัวซี 100 x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 มม.	107	ท่อน	600.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	105.00	13,230.00	25.00	3,150.00	16,380.00	
3.1	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	95.00	11,970.00	25.00	3,150.00	15,120.00	
3.11	แผ่นกันนกยาว 0.60 ม. / แผ่น	210	แผ่น	20.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28	เมตร	150.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3.14	ค่าแรงเชื่อมประกอบดครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	497	ตร.ม.	-	-	180.00	89,460.00	89,460.00	
	รวม 3							**336,780.00**	
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิงมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	297	ตร.ม.	280.00	83,160.00	120.00	35,640.00	**118,800.00**	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	ยอดยกไป							**118,800.00**	